



Република Србија  
Градска управа града Прокупље  
Таткова 2. Прокупље  
Број: 401-161/23-13  
Датум: 03.11.2023.године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке РАДОВА –ПОПРАВКА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ

Рок за достављање понуда:	09.11.2023. године до 12:00 часова
Начин достављања понуда:	На Email адреси: <a href="mailto:dusan.stojanovic@prokuplje.org.rs">dusan.stojanovic@prokuplje.org.rs</a> или на писарницу, канцеларија бр.15 у згради Градске управе Града Прокупља
Обавезни елементи понуде:	-Образац понуде.
Критеријум за избор најповољније понуде:	Најнижа понуђена цена
Особа за контакт:	Душан Стојановић

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на на email адреси:  
[dusan.stojanovic@prokuplje.org.rs](mailto:dusan.stojanovic@prokuplje.org.rs)

или на писарницу, канцеларија бр.15 у згради Градске управе Града Прокупља

**Рок извођења радова: 40 календарских дана од дана увођења у посао.**

**Гарантни рок: 2 године.**

**Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана закључења уговора**

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

РАДОВИ – ПОПРАВКА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ, ПОНУДА бр. _____ од _____ 2023. године	
Назив понуђача:	
Седиште улица и број:	
e-mail адреса:	
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	
Текући рачун и назив банке:	
Овалшћено лице за потписивање уговора:	
Особа за контакт:	

**Рок извођења радова:** \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао

**Гарантни рок:** \_\_\_\_\_

**Рок важења понуде:** 30 дана од дана закључења уговора

Predmer i predračun radova					
za popravku pločastog propusta u selu Bresničić					
Poz.	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1	Rušenje i uklanjanje postojećeg cevastog propusta i uklanjanje svih njegovih delova. Pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun paušalno.	pauš	1.00		
2	Krčenje šiblja i raščišćavanje terena na poziciji pločastog propusta, ručnom sečom i mašinski i pregrađivanje toka reke radi izvođenja radova. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun paušalno.	pauš	1.00		
3	Čišćenje terena od rastinja i rečnih nanosa na mestu postavljanja AB praga na cca 10m uzvodno od propusta. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju na udaljenost do 15km. Obračun paušalno.	pauš	1.00		
4	Mašinski iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu nosećih zidova pločastog propusta, dubine 80cm i širine 80cm. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju na udaljenost do 15km Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	10.00		
5	Mašinski iskop zemlje III kategorije, mokre, na delu postavljanja novoprojektovanog AB praga uzvodno od propusta cca 10m, dubine 80cm i širine 80cm. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju na udaljenost do 15km Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4.00		
6	Izrada stopa temelja nosećih zidova pločastog propusta od armiranog betona. Temelji armirani gredama 6RØ16, URØ10/25. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega betona Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	12.80		
7	Betoniranje nosećih zidova pločastog propusta u odgovarajućoj oplati betonom MB20 debljine d=30cm, visine h=2.0m. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	8.50		
8	Izrada horizontalnih armirano betonskih greda-nosača pločastog propusta dim. 30/30cm dužine L=5m od betona MB30, armiran armaturom Ø10 i uzengijama Ø8 l=25cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1.50		

9	Izrada pločastog propusta dim. Lxbxh=5,0x4,0mx0,4m od betona MB30, armiran podužno rebrastom armaturom Ø16/10cm i poprečno RA Ø14/10cm, kao i izrada bočnih graničnih zidova visine 15cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	9.00		
10	Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu temelja ulazih i izlaznih krila pločastog propusta dubine 40cm i širine 40cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2.00		
11	Izrada stopa temelja ulaznih i izlaznih krila pločastog propusta od armiranog betona dim.80/80cm. Temelj armirati gredama 6RØ16, URØ10/25. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega beton Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	8.50		
12	Izrada ulaznih i izlaznih krila pločastog propusta dužine l=3,0m visine h=1,0-2,0m, d=0,20m od betona MB20 u odgovarajućoj oplati armiran armaturom Q131. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4.50		
13	Izrada AB praga od betona debljine d=80cm i visine h=80cm betonom MB30. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po	m <sup>3</sup>	4.00		
14	Nabavka,transport, sečenje i ugradnja armature na svim neophodnim pozicijama. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	1100.00		
15	Nabavka, transport i ugradnja drobljene mešavine kamenog agregata 0-63 na ulazu i izlazu pločastog propusta i iza ulaznih i izlaznih krila. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	120.00		
16	Stabilizacija tla oko propusta iskopanom zemljom i profilisanje obala oko pločastog propusta. Obračun paušalno.	pauš	1.00		
17	Uređenje kompletnog korita reke uzvodno i nizvodno po 10m sa produbljivanjem korita i profilisanjem obala. Obračun paušalno.	pauš	1.00		
<b>UKUPNO (BEZ PDV-a)</b>					
<b>PDV 20%</b>					
<b>UKUPNO (SA PDV-om)</b>					

П о н у ђ а ч :

**Напомене:** Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведе.