



Република Србија
Градска управа града Прокупље
Таткова 2. Прокупље
Број: 401-176/23-13
Датум: 04.12.2023.године

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ НА К.П. БР.1005 КО БАБИН ПОТОК ДУЖ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

Рок за достављање понуда:	08.12.2023. године до 12:00 часова
Начин достављања понуда:	На Email адреси: dusan.stojanovic@prokuplje.org.rs
Обавезни елементи понуде:	-Образац понуде.
Критеријум за избор најповољније понуде:	Најнижа понуђена цена
Особа за контакт:	Душан Стојановић

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на на email адреси:
dusan.stojanovic@prokuplje.org.rs

Рок извођења радова: 20 календарских дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок: 2 године.

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана закључења уговора

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

РАДОВИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ НА К.П. БР.1005 КО БАБИН ПОТОК ДУЖ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ПОНУДА бр. _____ од _____ 2023. године	
Назив понуђача:	
Седиште улица и број:	
e-mail адреса:	
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	
Текући рачун и назив банке:	
Овалшћено лице за потписивање уговора:	
Особа за контакт:	

Рок извођења радова: _____ дана од дана увођења у посао

Гарантни рок: _____

Рок важења понуде: 30 дана од дана закључења уговора

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НА УРЕЂЕЊУ к.п.бр. 1005 дуж некатегорисаног пута (к.п.бр. 1006 КО Бабин Поток)					
Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количин	Јед. цена	Цена
			А	Б	АхБ
АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ И ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ЗИДА ПЛЕВЊЕ					
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1.	Обележавање трасе постављање ивичњака дуж ивице асфалтног коловоза постојећег некатегорисаног пута, дуж к.п.бр.1005. Обрачунава се по m ¹ .	m ¹	52.00		
2.	Исецање ивице асфалтног коловоза дебљине d=8cm, машином за сечење асфалта са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачунава се по m ¹ .	m ¹	46.50		
3.	Правoliniјско сечење бетонске подлоге дебљине d=10cm машином за сечење. Обрачунава се по m ¹ .	m ¹	2.00		
4.	Рушење постојеће бетонске подлоге дебљине d=10cm ручно, због израде а.б.улазних рампи у дворшћу и праде а.б. површина дуж зида објеката, са утовар и одвозом шута на депонију. Обрачун по m ² .	m ²	1.00		
			УКУПНО		
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
5.	Ископ хумуса, дебљине 20cm, са утоваром и транспортом на депонију. Позицијом је обухваћен и ручни ископ који износи 50% укупног ископа. Обрачунава се по m ³ .	m ³	5.00		
6.	Ручни ископ у материјалу III и IV категорије за постављање ивичњака на бетонску подлогу, са утоваром и транспортом на депонију. Обрачунава се по m ³ .	m ³	2.20		
6.1	Машински и ручни ископ у материјалу III и IV категорије за израду хидроизолације темељног зида објекта, са утоваром и транспортом на депонију. Обрачунава се по m ³ .	m ³	6.50		
7.	Израда тампонског слоја, дебљине 15cm, у збијеном стању, испод ивичњака, испод површина које се бетонирају (рампа у дворшћу и површина на крају некатегорисаног пута) и израда испуне дебљине 27cm дуж оградe од бетонских блокова без везива, од пригодне мешавине шљунка крупноће 0÷63mm. Цена обухвата набавку и превоз материјала, ручно разастирање и планирање, сабијање виброплочом или малим ваљком, уз квашење. Обрачун по m ³ .	m ³	15.00		
8.	Затрпавање дуж темељног зида објеката, пригодном мешавином шљунка крупноће 0÷63mm, након израде хидроизолације. Цена обухвата набавку и превоз материјала, ручно разастирање и планирање, сабијање виброплочом у слојевима. Обрачун по m ³ .	m ³	5.60		
			УКУПНО		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количин	Јед. цена	Цена
			А	Б	АхБ
АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ					
9.	Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 18/12cm на подлози од бетона МВ20, према детаљима из идејног решења. Обрачунава се по m ¹ .	m ¹	52.00		
10.	Израда лако армираних бетонских површина дебљине d=12cm дуж ивичњака а до капије и до зида објекта, као и израда рампе у дворишту, од бетона МБ25, армираних једноструком мрежастом арматуром Q84, у потребној оплати. У цену урачунати набавку материјала и уградњу бетона, израду и монтажу оплате. Површине бетонирати са дилатацијама. Арматура обухваћена посебном позицијом. Обрачун по m ² бетона.	m ²	78.00		
11.	Набавка, сечење, постављање и везивање арматуре према опису (једноструко армирање мрежастом арм.). Обрачун по kg. а) Мрежаста арматура Q 84	kg	110.00		
			УКУПНО		
ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
12.	Израда хидроизолације темељног зида објекта - плевње на целој дужини бетонираних подлоге. Позиција обухвата израду изолације: један слој тер хартије, један хладни премаз и један врућ премаз битуменом и набавку и транспорт материјала. Обрачунава се по m ² .	m ²	18.50		
			УКУПНО		

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА И А.Б. РАДОВИ	
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	
ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
УКУПНО (без ПДВ):	
ПДВ 20% (дин):	
УКУПНО (дин):	

П о н у ђ а ч :

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведе.